ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามเทศบาลตำบลเวียงพางคำจะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างผังบริเวณและสิ่งประกอบอื่นๆ ภายในโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ

ปริมาณงาน ๑.งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.กว้างภายใน ๐.๒๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร

๒.งานก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.หน้าอาคารเรียน ๔ ชั้น ขนาดพื้นที่รวม คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๗.๐๐ ตารางเมตร

๓.งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๙.๔๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๗.๐๐ ตารางเมตร

๔.งานก่อสร้างรั้ว คสล.สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๕๑.๓๕ เมตร พร้อมประตูรั้ว ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) ราคากลาง ๑,๒๐๔,๓๔๖.๑๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่พันสามร้อยสี่สิบหกบาทสิบสตางค์)

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเป็นขั้นตอนการดำเนินการหลังจากที่แบบก่อสร้างและงบประมาณพร้อมสำหรับการจัดจ้างก่อสร้าง โดยกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้มีหน้าที่รับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้องภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นข้อเสนอไว้ในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยต้องนำไปกำหนดในรายงานขอซื้อขอจ้าง ประกาศ เอกสารประกวดราคาในงานจ้างก่อสร้าง รวมทั้งต้องนำไปประกาศเปิดเผยตามข้อกำหนดตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง "หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้" เทศบาลตำบลเวียงพางคำจึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อสร้างผังบริเวณและสิ่งประกอบอื่นๆ ภายในโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างผังบริเวณและสิ่งประกอบอื่นๆ ภายในโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑,๑๘๖,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน (โดยสังเขป)**

๑.งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.กว้างภายใน ๐.๒๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร

๒.งานก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.หน้าอาคารเรียน ๔ ชั้น ขนาดพื้นที่รวม คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๗.๐๐ ตารางเมตร

๓.งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๙.๔๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๗.๐๐ ตารางเมตร

๔.งานก่อสร้างรั้ว คสล.สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๕๑.๓๕ เมตร พร้อมประตูรั้ว ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด)

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ **เป็นเงิน** ๑,๒๐๔,๓๔๖.๑๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่พันสามร้อยสี่สิบหกบาทสิบสตางค์)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔) จำนวน ๓ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ ว่าที่ พ.ต.เทพพิทักษ์	สว่างเต็ม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสัมฤทธิรงค์	ภูมิยิ่ง	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๗.๓ นายสุริยา	ใจกว้าง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง (1.) งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน 0.25 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 114.00 เมตร

(2.) งานก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.หน้าอาคารเรียน 4ชั้น ขนาดพื้นที่รวม คสล. ไม่น้อยกว่า 407.00 ตารางเมตร

(3.) งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง4.00-6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 69.40 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 337.00 ตารางเมตร

(4) งานก่อสร้างรั้ว คสล. สูง 1.80 เมตร ยาวรวม 51.35 เมตร พร้อมประตูรั้ว 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน (กลุ่มงานที่3 (3.2งานก่อสร้างผังบริเวณและสิ่งประกอบอื่นๆ)	1,204,346.10	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	1,204,346.10	
	ราคากลาง	1,204,346.10	
	ราคากลาง	หนึ่งล้านสองแสนสี่พันสามร้อยสี่สิบหกบาทสิบสตางค์	

(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

(ลงชื่อ) ว่าที่พันตรี.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัมฤทธิรงค์ ภูมิยิ่ง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) .....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุริยา ใจกว้าง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานที่3 (3.2 งานก่อสร้างผังบริเวณและสิ่งประกอบอื่นๆ ภายในโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง (1.) งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน 0.25 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 114.00 เมตร

(2.) งานก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.หน้าอาคารเรียน 4ชั้น ขนาดพื้นที่รวม คสล. ไม่น้อยกว่า 407.00 ตารางเมตร

(3.) งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง4.00-6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 69.40 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 337.00 ตารางเมตร

(4) งานก่อสร้างรั้ว คสล. สูง 1.80 เมตร ยาวรวม 51.35 เมตร พร้อมประตูรั้ว 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ 1102/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานที่3 (3.2 งานก่อสร้างผังบริเวณและสิ่งประ	923,861.69	1.3036	1,204,346.10	
	เงื่อนไขและใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
				ราคาค่าก่อสร้าง	1,204,346.10

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....-..... ตารางเมตร เฉลี่ย.....-.....บาท/ตร.ม.

(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

(ลงชื่อ) ว่าที่พันตรี.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัมฤทธิรงค์ ภูมิยิ่ง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) .....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุริยา ใจกว้าง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานที่3 (3.2 งานก่อสร้างผังบริเวณและสิ่งประกอบอื่นๆ ภายในโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง (1.) งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน 0.25 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 114.00 เมตร

(2.) งานก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.หน้าอาคารเรียน 4ชั้น ขนาดพื้นที่รวม คสล. ไม่น้อยกว่า 407.00 ตารางเมตร

(3.) งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง4.00-6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 69.40 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 337.00 ตารางเมตร

(4) งานก่อสร้างรั้ว คสล. สูง 1.80 เมตร ยาวรวม 51.35 เมตร พร้อมประตูรั้ว 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ 1102/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุ ราคารวม	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ราคารวม	ราคารวม	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
1.1	งานระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร								
	1.1.1 งานระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.25 เมตร	114.00	ม.	2,476.12	282,277.16		-	282,277.16	
	รวมงานรางระบายน้ำ							**282,277.16**	
2	งานรั้ว ,ถนน , ลานอเนกประสงค์								
2.1	งานทำรั้ว แบบ A	51.35	ม.						
	2.1.1 งานฐานราก								
	- งานดินขุด	15.45	ลบ.ม.		-	99.00	1,529.55	1,529.55	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	0.74	ลบ.ม.	442.76	327.64		-	327.64	
	- งานคอนกรีต 180 KSC	0.74	ลบ.ม.	1,654.20	1,224.11	306.00	226.44	1,450.55	
	- งานไม้แบบ	8.83	ลบ.ฟ.	285.41	2,520.17		-	2,520.17	(คิด 60 %)
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	14.72	ตร.ม.		-	133.00	1,957.76	1,957.76	
	- งานคอนกรีต 240 KSC	2.94	ลบ.ม.	1,728.97	5,083.17	306.00	899.64	5,982.81	
	- งานเหล็กเสริม DB 12 มม.	163.39	กก.	27.15	4,436.58	3.30	539.19	4,975.77	
	2.1.2 งานเสาตอม่อ +เสา								
	- งานไม้แบบ	28.70	ตร.ม.	285.41	8,191.27		-	8,191.27	(คิด 60 %)
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	47.84	ตร.ม.		-	133.00	6,362.72	6,362.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานที่3 (3.2 งานก่อสร้างผังบริเวณและสิ่งประกอบอื่นๆ ภายในโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง (1.) งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน 0.25 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 114.00 เมตร

(2.) งานก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.หน้าอาคารเรียน 4ชั้น ขนาดพื้นที่รวม คสล. ไม่น้อยกว่า 407.00 ตารางเมตร

(3.) งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง4.00-6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 69.40 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 337.00 ตารางเมตร

(4) งานก่อสร้างรั้ว คสล. สูง 1.80 เมตร ยาวรวม 51.35 เมตร พร้อมประตูรั้ว 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ 1102/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- งานคอนกรีต 240 KSC	23.92	ลบ.ม.	1,728.97	41,356.96	306.00	7,319.52	48,676.48	
	- งานเหล็กเสริม RB 6 มม.	69.09	กก.	33.68	2,326.85	4.10	283.27	2,610.12	
	- งานเหล็กเสริม DB 12 มม.	182.40	กก.	27.15	4,952.77	3.30	601.92	5,554.69	
	2.1.3 งานคาน GB1 , GB2, GB3								
	- งานไม้แบบ	38.73	ตร.ม.	285.41	11,053.93		-	11,053.93	(คิด 60 %)
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	64.55	ตร.ม.		-	133.00	8,585.15	8,585.15	
	- งานคอนกรีต 240 KSC	6.76	ลบ.ม.	1,728.97	11,687.84	306.00	2,068.56	13,756.40	
	- งานเหล็กเสริม RB 6 มม.	149.36	กก.	33.68	5,030.23	4.10	612.38	5,642.60	
	- งานเหล็กเสริม RB 9 มม.	102.49	กก.	29.31	3,004.08	4.10	420.21	3,424.29	
	- งานเหล็กเสริม DB 12 มม.	280.08	กก.	27.15	7,605.10	3.30	924.26	8,529.37	
	2.1.5 งานก่ออิฐ								
	- งานก่ออิฐซีเมนต์บล็อก	61.28	ตร.ม.	93.02	5,700.46	80.00	4,902.40	10,602.86	
	2.1.6 งานฉาบปูน								
	- งานก่ออิฐซีเมนต์บล็อก	184.86	ตร.ม.	57.10	10,556.15	82.00	15,158.52	25,714.67	
	2.1.7 งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	184.86	ตร.ม.	44.00	8,133.84	35.00	6,470.10	14,603.94	
	รวมงานรั้ว						-	**192,052.73**	
2.2	**งานประตูรั้ว 1 ชุด + ราวกัน**	1.00	ชุด						
	- งานประตูรั้ว 1 ชุด (อุปกรณ์ครบ)	10.00	ม.	6,500.00	65,000.00		-	65,000.00	สืบร้านรวมค่าแรง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานที่3 (3.2 งานก่อสร้างผังบริเวณและสิ่งประกอบอื่นๆ ภายในโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง (1.) งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน 0.25 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 114.00 เมตร

(2.) งานก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.หน้าอาคารเรียน 4ชั้น ขนาดพื้นที่รวม คสล. ไม่น้อยกว่า 407.00 ตารางเมตร

(3.) งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง4.00-6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 69.40 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 337.00 ตารางเมตร

(4) งานก่อสร้างรั้ว คสล. สูง 1.80 เมตร ยาวรวม 51.35 เมตร พร้อมประตูรั้ว 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ 1102/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุ ราคารวม	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ราคารวม	ราคารวม	หมายเหตุ
	- งานชุดประคองรั้ว	5.00	ชุด	2,500.00	12,500.00		-	12,500.00	สืบร้านรวมค่าแรง
	- งานราวกั้น	4.43	ม.	1,700.00	7,531.00		-	7,531.00	สืบร้านรวมค่าแรง
	รวมงานรั้ว							**85,031.00**	
2.3	**งานถนน คสล. หนา 0.15 เมตร**	**337.00**	ตร.ม.						
	2.3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	337.00	ตร.ม.	331.28	111,639.84			111,639.84	
	2.3.2 Contraction Joint (RB. 15 มม.)	63.94	กก.	29.84	1,908.07			1,908.07	
	2.3.3 Longitudinal Joint (DB. 16 มม.)	138.25	กก.	26.85	3,712.59			3,712.59	
	รวมงานถนน							**117,260.51**	
2.4	**งานเทคอนกรีตลานอเนกประสงค์**	**407.00**	ตร.ม.						
	- งานคอนกรีต + งานพิมพ์ลายคอนกรีต	407.00	ตร.ม.	607.47	247,240.29			247,240.29	
	รวมงานลานเอนกประสงค์							**247,240.29**	
	รวมค่างานต้นทุน				**865,000.10**		**58,861.59**	**923,861.69**	